

KENNZAHLEN (Stand: Februar 2024)

	Ingenbohl	Sisikon	gesamt
Geometrie			
- Länge ¹	ca. 2'891 m	ca. 4'868 m	ca. 7'759 m
- Ausbruchbreite			ca. 12,1 m
- Ausbruchhöhe (inkl. Werkleitungskanal)			ca. 12,3 m
- Fahrbahnen			2 x 3,875 m
Ausbruch	ca. 405'000 m ³ f	ca. 688'000 m ³ f	ca. 1'093'000 m ³ f
	ca. 1'074'000 t	ca. 1'823'000 t	ca. 2'897'000 t
Einbau²			
- Spritzbeton	ca. 52'000 m ³	ca. 105'000 m ³	ca. 157'000 m ³
- Ortbeton	ca. 90'000 m ³	ca. 171'000 m ³	ca. 261'000 m ³
- Auffüllungen	ca. 65'000 m ³ f	ca. 180'000 m ³ f	ca. 245'000 m ³ f
Kosten			ca. CHF 1'164 Mio.
Gesamtbauzeit			11 Jahre

¹ Die angegebenen Längen beziehen sich auf die Tunnelmeter, die im Betriebszustand vom Verkehr genutzt werden können.

² Circa 2,5 % des ausgebrochenen Materials wird als Auffüllmaterial wiederverwendet.